Systemleiste CEE32
nach DIN EN 60439-1
geprüft nach VDE 0660 Teil 500
IEC 60439-1:1999 +A1:2004

Systemleiste für Kabel- und Festplatzverteiler

-Anschluss- und Befestigung auf Sammelschienensystem
185mm (wie Sicherungsleiste NH2)



Maße in mm:

H: 710
B: 100
T: 165

bestückt mit:

- D02-Sicherungssockel 3-pol.
- FI-Schalter 40/4/0,03
- LS-Schalter C32/3
- CEE-Steckdose 32A, 5-pol.
. Hutschienenzähler begl. nach MID-Richtlinie

Sicherheitshinweis!

Die Montage/Einbau der Leisten erfolgt nur durch Fachpersonal! Sollten Laien Zutritt zu Schränken mit Systemleisten haben, ist vom Errichter/Betreiber der Anlage der Schutz gegen direktes Berühren sicherzustellen (DIN VDE 0100, Teil 729)!

				Datum	18.06.2015	Projekt: Systemleiste CEE32			=
				Bearb.	H.Vonnoe				+
				Gepr.		**Best.-Nr.:99.00.023-Zdig**			
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	

Ang.-Nr.:
Auf.-Nr.:

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH

Lindenstraße 23
99718 Greußen
Tel: 49/03636/7614-76
Fax: 49/03636/7614-30

Bl. 1 v. 1 Bl.